

Afspraken Dal vloeren.

Afspraken tussen Dal Vloeren en haar afnemers per 10-03-2022.

De gietvloer zal worden gemaakt volgens de richtlijn “specificatie en beoordeling van kunsthars gebonden gietvloeren op esthetische aspecten.

De document en afspraken zijn beschikbaar en te downloaden en in te zien op de homepage van de website van www.dalvloeren.nl onder de pagina downloads.

De algemene voorwaarden en uitvoeringsvoorwaarden van Dal Vloeren blijven van kracht. Echter de beoordeling van de gietvloer zal geschieden volgens “specificatie en beoordeling van kunsthars gebonden gietvloeren op esthetische aspecten” daar waarin de richtlijn niet voorziet zullen de algemene voorwaarden van Dal Vloeren van kracht zijn.

Aangezien er volgens de richtlijn duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (Dal Vloeren) doen we dat hierbij.

Volgens 3.2.2 aspecten aan vloerafwerking:

1. De gietvloer wordt gemaakt volgens de beoordeling klasse C in tabel 4.1
2. Het bindmiddel van de gietvloer is EP of PU.
3. Dal vloeren zal 1 matte aflak laag op de gietvloer aanbrengen. Dit is tevens een uv-filter wat niet wil zeggen dat de gietvloer niet kan verkleuren. De uv-filter vertraagt het verkleuringsproces slechts.
4. Dal Vloeren gaat ervan uit dat de klant zelf voor of na het aanleggen van de gietvloer plinten plaatst. Het heeft de voorkeur van Dal vloeren om dit na aanbrengen van de gietvloer te doen. Het kan zijn dat er dan een opening onder de plint verschijnt. De klant dient opening deze dan zelf wel of niet te kitten.

De gietvloer wordt gemaakt volgens de beoordelingsklasse C in tabel 4.1, Type 2. 2-3 gemiddelde dikte

5. De gietvloer zal de ondergrond volgen.

6. Textuur van de afwerking is zoals in de monstervoorbeelden. In overleg is antislip mogelijk.

Volgens 3.2.3 Aspecten ten aanzien van uitvoering:

1. Opdrachtgever dient een plattegrond aan te leveren met de te gieten ruimtes.
2. Dal Vloeren zal tegen alle obstakels welke in de ruimte aanwezig zijn aangieten. Haalt u daarom Bijvoorbeeld uw plinten van de keuken tijdelijk weg. Plaats deze dan later weer onder de keuken.
3. Het type ondergrond wordt beschreven in de opdrachtbevestiging.
4. Dilataties en of zaagsneden (schijnvoegen) worden gerespecteerd. Dat wil zeggen dat als ze er zijn we hier geen gietvloer overheen maken. De klant kan ervoor kiezen om deze toch te overlagen. In de praktijk zal de gietvloer bijna nooit scheuren. Adervorming komt wel vaak voor. Garantie op scheurvorming en adervorming geeft Dal Vloeren echter niet.
5. De gietvloer zal worden gemaakt in 1 bepaald week nummer. Tenzij er meerdere fasen worden opgegeven. Een week per fase wordt dan verlangd.
6. Dal Vloeren zal scheuren in de ondergrond behandelen. Dit zullen wij doen om het risico van scheurvorming en adervorming te verlagen, maar garanderen dat er geen scheuren of adervorming ontstaat kan Dal Vloeren niet.